

QUANTITES METHODOLOGIQUES

- basées sur les plans DCE -

ENTREPRISE : ImaaGO

PROJET : EHPAD des lumières

ZONE :

ETAGE	STR	TYPE	DETAIL	Quantité [U]	Linéaire [m]	Surface [m ²]	Volume [m ³]
Fondations							
	Fondations	Dalles portées			931,85	3 009	619
		Semelles filantes		22		480,29	123,89
		Semelles isolées				32,51	9,32
		Amorces Poteaux		12			0,57
	Divers	Relevés			949,85		132,96
RdC							
	Voiles	Banchés	Ht. 3,80		366,60	1 242,76	248,46
			Ht. 3,80 - Ext		286,63	971,68	194,38
		Total Banchés			653	2 214	443
		Prémurs			223	752	150
	Poteaux	Rectangulaires		12			2
		Oblongs		1			0,51
	Poutres	CEP		4	25		9
		Préfa		97	377		26
	Planchers	Tradi				2 100	422
		Prédalles				700,30	103,18
	Divers	Escaliers		8			
R+1							
	Voiles	Banchés	Ht. 3,30		163,86	471,90	94,36
			Ht. 3,30 - Ext		9,66	27,83	5,56
			Ht. 3,80		6,65	24,67	4,93
			Ht. 3,80 - Ext		359,70	1 301,20	260,22
		Total Banchés			540	1 826	365
		Prémurs			191,53	571,71	114,40
	Poteaux	Rectangulaires		2			0
	Poutres	CEP		3	21		3
		Préfa		62	194		14
		Poutre-allège CEP		2	4,40		1,26
	Planchers	Tradi				1 100	202
		Prédalles				1 292,60	167,75
	Divers	Escaliers		8			
Toiture							
	Voiles	Prémurs			72,75	163,85	32,78
	Poutres	Préfa		1	6,60		0,33
	Divers	Agglo			234,96	376,71	75,33